# ?????????????? ?????? ?????? ??, ??. ?????????? ????????? ?????? ??????????????? ??????.

> Оценить работоспособность систем безопасности, пожаротушения, срабатывание систем, сигналов автоматики.

## ?????? ?????

- Составление программы комплексных испытаний, согласование с заказчиком.
- Проведение комплексных испытаний на слаженную работоспособность инженерных систем, систем автоматики и срабатывание оборудования.
- отключение обще обменной вентиляции
- закрытие ОЗК
- разблокирование СКУД (в т.ч. калитки и ворота на улице)
- включение системы оповещения (СОУЭ)
- опускание лифта на основной посадочный этаж
- запуск насосных станций
- открытие клапанов ПД/ДУ, запуск вентиляторов ПД/ДУ
- Испытания пожарных кранов внутреннего пожарного водопровода.

## ??????????

Заблаговременно получить и изучить программу комплексных испытаний. При проведении испытаний предусмотреть участие, в том числе и представителей УК, чтобы объединить в одно событие приёмку и передачу систем в эксплуатацию.

## ???????

- Почему для комплексных испытаний недостаточно подключить электроснабжение по временной схеме? Ответ: По временной схеме невозможен одновременный запуск всех систем из-за недостатка мощности.

- Почему для комплексных испытаний необходимо завершённое водоснабжение по штатной схеме? Ответ: Для проверки срабатывания включения насосных станций и систем пожаротушения.

# ??????

- До начала комплексных испытаний не завершены и не проверены составляющие системы электроснабжения, автоматики, водоснабжения, лифтов, оборудования в диспетчерской.
- До начала комплексных испытаний не составлена или не утверждена программа комплексных испытаний.

# ?????????

- Программа комплексных испытаний.

# ????

.

---

Версия #2
Дмитрий Волобуев создал 16 июля 2025 14:05:53
Дмитрий Волобуев обновил 5 августа 2025 14:37:29