????????? ????? ??????????? ??????? ???

> Подготовить к завершению комплекс всех работ, начать внутреннюю само приёмку квартир и МОП.

?????? ?????

- Получение подтверждения от заказчика о готовности захватки к началу работ (комплексные испытания завершены)
- Проверка ранее выполненных деталей креплений каркаса потолка (не повреждены в период испытаний)
- Раскладка папок в ячейки

????????????

Перед началом раскладки папок убедиться, что завершены все работы по прокладке кабелей, нет протечек. После проведения ПНР пуско-наладочных работ, перед вводом. Поддерживать чистоту и порядок в квартирах и общих помещениях.

??????

- Как обеспечить корректное сопряжение каркаса и папок в зоне клапанов дымоудаления? Ответ: Установить решение при выполнении эталона.

??????

- При наличии протечек с кровли не устранив дефект протечек, разложили папки. Риск замена папок.
- Не убедившись, что электрики устранили замечания технадзора по контактным соединениям в запотолочном пространстве. Риск повторное вскрытие папок для устранения замечаний.

?????????

- Технологическая карта.

????

Версия #2
Дмитрий Волобуев создал 16 июля 2025 14:05:54
Дмитрий Волобуев обновил 5 августа 2025 14:39:11